



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

.....

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๖๐,๘๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นางจันทิ จอดสันเทียะ – ไร่นายแสงทอง คำโพธิ์แสง หมู่ ๘ จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ้วหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ้วหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๘๘,๗๐๐.-บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโคกสามัคคี - โนนนาดี บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ – ไร่นางสนม พุนธิผล หมู่ ๙</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ้วหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๘๔,๙๐๐.-บาท	
๓	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหนองตาลเขียน บริเวณไร่นายยงค์ โฉมสันเทียะ- นานางสุดใจ ภิรมย์ไทย หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ้วหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> ปริมาณงาน ดินถมคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร และลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น ๘๕%) มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกคิ้วหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๑ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๖๑๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๘๒,๕๐๐.-บาท	



ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอีสานเขียวบริเวณนางสุดท้าย ศรีเพชร – ไร่นางจรรุวรรณ หกขุนทด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น ๘๕%)</p> <p>ช่วงที่ ๒ ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น ๘๕%) มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น ๘๕%) พร้อมใส่ท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ แถวๆละ ๘ ท่อน รวม จำนวน ๓๒ ท่อน และลาดปากท่อทั้งสองด้าน รวมปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๒๖,๙๐๐.-บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายชลประทาน - โรงงานน้ำตาลระยอง หมู่ที่ ๑</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ดินถมคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น ๘๕%) ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น ๘๕%) รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน รวม จำนวน ๑๔ ท่อน และลาดปากท่อทั้งสองด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๒๐๓,๐๐๐.-บาท	
๖	<p>โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สายหนองขี้ลิงบริเวณไร่นายสนั่น เกิดจตุรัส – ไร่นายน้อย นาคสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ถมดินคันทางบดอัดแน่น กว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๗ ลูกบาศก์เมตร (ดินบดอัดแน่น ๘๕%) ปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๕๓๑ ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบดอัดแน่น ๘๕%) รวมพื้นที่ผิวจราจรบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ แถวๆละ ๗ ท่อน รวมจำนวน ๒๑ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๙๐,๖๐๐.-บาท	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๗	<p>โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองพง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> บริเวณบ้านนางทองดี เนาเปีย - บ้านนายแสวง จรอาสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๕</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> บริเวณบ้านนางไหม จำแก้ว - บ้านนายใบ กล้ารอด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๓๘๘,๗๐๐.-บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๘	<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน ๒ ช่วง</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> ทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> พื้นที่ด้านหน้าสำนักงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	๔๙๕,๕๐๐.-บาท	
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ		๘๘๔,๒๐๐.- บาท	

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางยุพิน มีหมู)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก