



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอภิเดช ภัคดีไทย หมู่ ๖

ปริมาณงาน ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๒ , แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๓ ราคากลาง.....๑๖๓,๐๗๘.๔๖.....(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบบแปดบาทสี่สิบหกสต.วงค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พลตำรวจเอก

(ชัยพร พานิชอัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอภิเดช ภูักดีไทย หมู่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทแบบเลขที่. ทล-๒-๒๐๒ , แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๓

๕.ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ราคากลาง เป็นเงิน ๑๖๓,๐๗๘.๔๖.-บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคนัย ถิ่นหนองแวง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกชกร ชมศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายอนิรุต พันขุนทด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
 ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง : บ้านนายอภิเดช ักดิ์ไทย หมู่ 6  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ทถ-2-202, ทถ-2-203  
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภोजัตร์ส 30.26 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	119,541.46	1.3642	163,078.46	Factor F พื้นที่ปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			163,078.46	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			163,078.46	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)				

ที่มาของราคา : ราคาวัดคุณภาพชัยภูมิและจังหวัดชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2569  
 : ราคาสাঁบกงประมาณ  
 : ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 : ราคากลางวัสดุกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดชัยภูมิ)  
 : ราคาน้ำมันดีเซล อ.จัตร์ส ราคาน้ำมัน 30.26 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายदनัย ถิ่นหนองแวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางกชกร ชมศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายอนิรุต พันขุนทด) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านนายอภิเดช ักดีไทย หมู่ 6

สถานที่ บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 55 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร

ประมาณการ วันที่ 12 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.75	551.19	7,578.86	1.3642	751.93	10,339.08
9	ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	275.00	358.70	98,642.50	1.3642	489.34	134,568.10
10	Expansion Joint ( เหล็ก RB $\varnothing$ 19 )	ม.	5.00	263.85	1,319.25	1.3642	359.94	1,799.72
11	Contraction Joint ( เหล็ก RB $\varnothing$ 19 )	ม.	24.00	112.50	2,700.00	1.3642	153.47	3,683.34
12	Longitudinal Joint ( เหล็ก DB $\varnothing$ 12 )	ม.	55.00	46.03	2,531.65	1.3642	62.79	3,453.68
13	งานไหล่ทาง (หินคลุกหวม)	ลบ.ม.	8.00	533.65	4,269.20	1.3642	728.01	5,824.04
14	บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป สำหรับ ท่อ $\varnothing$ 0.40 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
15	ฝาตระแกรงเหล็กแบน สำหรับบ่อพัก (รวมเหล็กฉาก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
					119,541.46	รวม		163,078.46
								163,078.46

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

119,541.46

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายदनัย ถิ่นหนองแขง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางกชกร ชมศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายอนิรุต พันขุนทด) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า