



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสาวฉายยัน อินบารุง – บ้านนายธีรพงษ์ เห่งขุนทด หมู่ ๗

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตรทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๒ , แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๔ กำหนดราคากลาง ๑๕๗,๙๙๔.๗๔ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พลตำรวจเอก

(ชัยพร พานิชัตตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑.ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสาวฉายยัน อินบำรุง – บ้านนายธีรพงษ์  
 เห่งขุนทด หมู่ ๗

**๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

**๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๓๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**๔.ลักษณะงาน** ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕  
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตรทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
 แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ , แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

**๕.ราคากลางคำนวณวันที่** ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ **ราคากลาง** เป็นเงิน ๑๕๗,๙๙๔.๗๔.-บาท

**๖.บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

**๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายदनัย ถิ่นหนองแขวง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกชกร ชมศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุกัญญา ภิรมย์ไทย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บริเวณบ้านนางสาวฉายยัน อินบ่ารุง - บ้านนายอิทธิพงษ์ เห่งขุนทด

สถานที่ บ้านโสกกรวก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ประมาณการ วันที่ 22 เมษายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอจัตุรัส 42.02 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	276.00	1.88	518.88	1.3642	2.56	707.86
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	551.19	6,614.28	1.3642	751.93	9,023.20
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.00	428.14	102,753.60	1.3642	584.07	140,176.46
10	Expansion Joint ( เหล็ก RB Ø 19 )	ม.	4.00	266.94	1,067.76	1.3642	364.16	1,456.64
11	Contraction Joint ( เหล็ก RB Ø 19 )	ม.	20.00	180.00	3,600.00	1.3642	245.56	4,911.12
12	Longitudinal Joint ( เหล็ก DB Ø 12 )	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ลูกรังถม)	ลบ.ม.	7.00	180.06	1,260.42	1.3642	245.64	1,719.46
14	บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
15	ฝาตระแกรงเหล็กแบน สำหรับบ่อพัก (รวมเหล็กฉาก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
					<b>115,814.94</b>	<b>รวม</b>		<b>157,994.74</b>
								<b>157,994.74</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

115,814.94

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายदनัย ถิ่นหนองแวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางกชกร ชมศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นางสาวสุกัญญา ภิรมย์ไทย) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ