



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวโคก บริเวณแยก ทล ๒๐๑ บ้านโกรกผักหวาน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พิกัด N ๑๕ ๔๖๕๕๓๕ E ๑๐๑ ๘๒๕๗๖๘ งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางคือ ๔๙๒,๒๗๔.๕๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พลตำรวจเอก

(ชัยพร พานิชอัตรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก หมู่บ้าน ตำบลหนองบัวโคก

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก หมู่บ้าน ตำบลหนองบัวโคก ดังนี้
๔๙๒,๒๗๔.๕๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง

๕.ราคากลางคำนวณวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๒,๒๗๔.๕๘ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายदनัย ถิ่นหนองแขวง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกชกร ชมศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายณัฐภัทร คงกันกง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้า ออกหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวโคก

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	361,328.07	1.3091	473,014.58	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
	ประเภทงานครุภัณฑ์	18,000.00	1.0700	19,260.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				492,274.58	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				492,274.58	
(สีแดงเข้มมีนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบลบาทห้าสิบบแปดสตางค์)					

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคณัย ถิ่นหนองแขง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกชกร ชมศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐภัทร คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


ฝ่ายประมาณการ ก่อสร้าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ประมาณโดย นายคณัย ถิ่นหนองแวง

เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปฏิมากรรม							
	- กรอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา ไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทอง	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-		27,000.00
	- กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทอง	4.00	ชุด	11,700.00	46,800.00			46,800.00
	- ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยปฏิมากรรมขนาด	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-		25,000.00
	งานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ลงสีตามแบบ							
	- รูปพระอินทร์ปฏิมากรรมขนาด ไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	4.00	องค์	7,500.00	30,000.00	-		30,000.00
	- ลวดลายไทยปฏิมากรรมขนาด ไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	-		30,000.00
	- ก้อนเมฆปฏิมากรรมขนาด ไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	8.00	ก้อน	4,000.00	32,000.00			32,000.00
	- กนกลวดลายไทยขนาด ไฟเบอร์กลาสประดับเสา ทำสีทอง	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	-		5,600.00
	- ลายประดับเสา ไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00	-		26,000.00
	- ชื่อหน่วยงานพลาสวูดคัตขอบเรียบ	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	-		3,400.00
	- ฐานเสาหลอดลอยบัวทำ - บัวหงาย ไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-		24,000.00
	- คิ้วลวดลายไทยขนาด ไฟเบอร์กลาส ลงสีทอง	50.00	เมตร	140.19	7,009.50	-		7,009.50
	- ครอบมุมเสา ลงสีทอง	30.00	เมตร	177.57	5,327.10	-		5,327.10
	- แผ่นปิดโครงไฟเบอร์กลาสเคลือบสี	65.00	เมตร	327.10	21,261.50			21,261.50
2	งานโครงเหล็ก							
	- เหล็กกลมดำขนาด 1 1/2" หนา 2.3 มม. น้ำหนัก (14.50)	26.00	ท่อน	426.17	11,080.42	-		11,080.42
	- เหล็กกลมดำขนาด 2 1/2" หนา 2.3 มม. น้ำหนัก (23.20)	15.00	ท่อน	678.50	10,177.50	-		10,177.50
	- เหล็กกล่องซูปักลาไนซ์ ขนาด 3/4" x 3/4" หนา 1.2 มม. น้ำหนัก (3.70)	26.00	ท่อน	133.64	3,474.64	-		3,474.64
	- เหล็กกล่องซูปักลาไนซ์ ขนาด 1 1/2" x หนา 2 มม. น้ำหนัก (7.80)	3.00	ท่อน	365.00	1,095.00	-		1,095.00
	- เหล็กกล่องซูปักลาไนซ์ ขนาด 2" x 2" หนา 2 มม. น้ำหนัก (9.90)	5.00	ท่อน	314.02	1,570.10	-		1,570.10
	- สกรูยิง	1.00	กล่อง	169.00	169.00			169.00
	- ค่าแรงตัดเชื่อม	894.10	กก.			14.00	12,517.40	12,517.40
	- สีทองรองพื้นกันสนิม (1 รอบ) + สีน้ำมัน (2 รอบ)	53.00	ตร.ม.	68.63	3,637.39	36.00	1,908.00	5,545.39
3	งานฐานราก							
	- ดินทั่วไป	2.40	ลบ.ม.		-	127.00	304.80	304.80
	- งานทราทหารรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	523.37	52.34	477.00	47.70	95.04
	- คอนกรีตหยาบ (180 ksc)	0.10	ลบ.ม.	1,915.89	191.59	421.00	42.10	233.69
	- งานไม้แบบ + ไม้คร่าวบีตแบบ (คิด 80 %)	2.40	ตร.ม.	586.31	1,407.14			1,407.14
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	2.40	ตร.ม.			144.00	345.60	345.60
	- ลวดผูกเหล็ก ศ. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	5.31	กก.	28.82	153.03	-	-	153.03
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	5.00	ลบ.ม.	2,446.82	12,234.10	421.00	2,105.00	14,339.10
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.22	ตัน	25,774.83	5,670.46	4,900.00	1,078.00	6,748.46
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	0.075	ตัน	22,993.55	1,724.52	3,900.00	292.50	2,017.02
	- เพลท 200 x 200 มม. หนา 6 มม.	16.00	แผ่น	208.30	3,332.80		-	3,332.80

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคณัย ถิ่นหนองแวง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกชกร ชมศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐภัทร คงกันง)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานครุภัณฑ์

- คอมพิวเตอร์ไลท์โซลาเซลล์ ขนาด 100 w	10.00	ดวง	1,800,00	18,000,00			18,000.00
---------------------------------------	-------	-----	----------	-----------	--	--	-----------

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายต๋นย ถิ่นหนองนาง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางกชกร ชมศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐภัทร คงกันง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา